

สรุปรายละเอียดการประมาณราคา

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	69,835.06	1.3074	91,302.36	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๑๕๕
					- ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			91,302.36	- ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก สนง. พาณิชยจังหวัดเลย /พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			90,000.00	- ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย /พื้นที่ปกติ
	ถ้ามีหมายเหตุอื่น				

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพฑูรย์ ภูคองคา)

(ลงชื่อ)

.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ จันทร์เพ็ง)

(ลงชื่อ)

.....กรรมการ

(นายเฉลิมพล อินทรวินิจ)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ตำบลนาดอกคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานคอนกรีต - งานคอนกรีต 1:2:4	24.00	ลบ.ม	2,345.79	100.00	2,445.79	58,698.96	
2	งานเหล็กเสริม - เหล็กตะแกรง Wire mesh dia 4 mm. @ 0.20 m.# - เหล็ก RB Ø 6 mm. - เหล็ก RB Ø 15 mm. - ลวดผูกเหล็ก	160.00 6.00 8.00 2.00	ตร.ม. เส้น เส้น กก.	20.00 46.10 301.51 32.71	3.00 3.00 3.00 -	23.00 49.10 304.51 32.71	3,680.00 294.60 2,436.08 65.42	
3	งานอื่นๆ - งานทรายหยาบรองพื้น - งานไม้แบบ+ค้ำยัน - ขางมะตอย	8.00 2.00 2.00	ลบ.ม. ลบ.ฟ. ลิตร	520.00 180.00 20.00	- 50.00 -	520.00 230.00 20.00	4,160.00 460.00 40.00	
	รวม						69,835.06	

สรุปรายละเอียดการประมาณราคา

ป.ร.5

เทศบาลตำบลนาคอกคำ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลนาคอกคำ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินใต้ ตำบลนาคอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	38,417.83	1.3074	50,227.47	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๑๕๕๕ - ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			50,227.47	- ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก สนง. พาณิชยจังหวัดเลย /พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			50,000.00	- ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย /พื้นที่ปกติ
	หักเงินบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ศ.ต.ท.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ จันทร์เพ็ง)

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล อินทร์วิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดูน จังหวัดเดช

ประมาณราคาเมื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานคอนกรีต	13.00	ลบ.ม	2,345.79	100.00	2,445.79	31,795.27	
	- งานคอนกรีต 1:2:4							
2	งานเหล็กเสริม	90.00	ตร.ม.	20.00	3.00	23.00	2,070.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh dia 4 mm. @ 0.20 m.#							
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	3.00	เส้น	46.10	3.00	49.10	147.30	
	- เหล็ก RB Ø 15 mm.	5.00	เส้น	301.51	3.00	304.51	1,522.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	32.71	-	32.71	32.71	
3	งานอื่นๆ	5.00	ลบ.ม.	520.00	-	520.00	2,600.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น							
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	1.00	ลบ.ฟ.	180.00	50.00	230.00	230.00	
	- ขนงมะตอย	1.00	ลิตร	20.00	-	20.00	20.00	
	รวม						38,417.83	